

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNOG POZIVA

OSNOVNI PODACI :

Lokacija: **Klizalište u Ćardinu**

Ukupna površina ledene plohe: min 900 m² do 1.000 m²

1. OSNOVNA OPREMA KLIZALIŠTA

PODLOGA KLIZALIŠTA min 900 m² do 1.000 m²

Podloga klizališta je specijalno pripremljena profesionalna oprema izrađena od visokokvalitetnog materijala, namijenjenog izradi ledene plohe u uvjetima mediteranske klime i podneblja. Podloga klizališta sa stazama za klizanje površine ukupnog kapaciteta za 200 klizača, ne narušavajući zelene površine kao i hortikulturu parka. Ponuditelj je dužan priložiti nacrt/ sliku/ orto foto sliku klizališta.

ZAŠTITNE OGRADE

Cijelokupno klizalište treba biti omeđeno zaštitnim ogradama ,visina ograde treba biti minimalno 1.0m

RASHLADNA TEHNIKA

Rashlada tehnika predstavlja rashladne uređaje koji su namijenjeni za zaleđivanje klizališta, proračunatog kapaciteta hlađenja koji odgovara uvjetima na lokaciji postavljanja, a služe za stvaranje i održavanje ledene plohe kao i za njezino kvalitetno korištenje tijekom cijelog perioda rada klizališta. Uređaji trebaju biti visoke tehnološke kvalitete-inverterske tehnologije i štedljivog načina rada zbog što manje potrošnje električne energije. Isti rashladni uređaji koriste reverzibilni način rada i imaju mogućnost grijanja koje je bitno radi procesa odleđivanja ledene plohe po završenom događanju. Razina buke rashladnih uređaja ne smije prelaziti 55 [db(A)] mjereno na 5 m udaljenosti. Predviđena rashladna snaga mora zadovoljavati potrebe stvaranja leda u početku zaleđivanja površine pri vanjskoj temperaturi zraka do +14°C, dok se zaleđena površina formirane ledene plohe (debljine ca 8-10 cm) treba zadržavati do +22°C, bez utjecaja vjetra.

RASHLADNI MEDIJ

Rashladni medij – mješavina ekološki polipropilen glycol/voda.



ALATI ZA ODRŽAVANJE LEDENE PLOHE

Alati za održavanje ledene površine struganjem snijega sa ledene površine min. 2 kom

KLIZALJKE

min. 200 pari

Klizaljke za iznajmljivanje korisnicima klizališta u asortimanu brojeva klizaljki od br.25-br.50.Traži se model klizaljki sa kopčama za brzo stezanje koji omogućava jednostavno korištenja za sve korisnike.

POMAGALA ZA UČENJE KLIZANJA

min 20 kom

Pomagala za učenje klizanja izrađena od plastičnog materijala sa ugrađenim LED RGB svjetlom.Pomagalo je namijenjeno prvenstveno za neklizače i za klizače, treba imati sjedalicu za sjedenje kao i ručke sa prihvatom za guranje po ledu.

ZAŠTITNE KACIGE

min. 50 kom

Zaštitne kacige za korisnike klizališta u količini Kacige imaju CE certifikat za upotrebu i kvalitetu.

2. OPREMA I USLUGE ZA LOGISTIKU

GARDEROBNI PROSTOR ZA KORISNIKE KLIZALIŠTA

Garderobni prostor treba biti smješten uz klizalište.Unutar garderobnog prostora trebaju biti postavljene drvene kućice koje služe za spremište i uslugu iznajmljivanja klizaljki korisnicima klizališta. Podloga garderobnog prostora treba biti popločena gumenim kockama ili sličnim protukliznim materijalom preko kojeg se može hodati u klizaljka.

U sklopu garderobnog prostora u neposrednoj blizini treba biti postavljen prostor u kojem će se obavljati prodaja ulaznica za klizalište.

DRVENE KUĆICE

minimalno 3 kom

Drvene kućice izrađene u obliku lako montažnih objekta sa namjenom korištenja za blagajnu, za prodaju ulaznica i iznajmljivanja pomoćnih artikala, za spremište klizaljki i dodatnih rekvizita. U kućicama za spremanje i izdavanje klizaljki trebaju biti postavljene police za klizaljke, police za odlaganje klizaljki i elektrošušaci za klizaljke.



Predviđene su (2) dvije kućice kao spremište za rekvizite i pozicija za izdavanje istih korisnicima ledenog parka i

(1) jedna dodatna za potrebu blagajne i prostora za postavljanje kontrole rasvjete i razglasa.

3. TRANSPORT I MANIPULACIJA OPREMOM

Transport opreme na relaciji do lokacije postavljanja i od lokacije natrag treba biti uključen u ponudi kao i angažiranje sredstva za manipulaciju viličari , dizalice kod postavljanja, rastavljanja i ponovni utovar opreme na transportna sredstva.

4. MONTAŽA/DEMONTAŽA/PUŠTANJE U RAD

USLUGA MONTAŽE/ DEMONTAŽE I PUŠTANJA OPREME U RAD

Montaža gore navedene opreme treba biti obavljena uz prisustvo i nadzor stručnih osoba kvalificiranih za ovu vrstu posla.

Radovi montaže podrazumijevaju postavljanje opreme, spajanje opreme, dovođenja opreme u funkcionalnu cjelinu.

Demontaža opreme započinje po završenom događanju nakon provedenog otapanja ledene plohe.

5. USLUGA UPRAVLJANJA

USLUGA UPRAVLJANJA KLIZALIŠTEM ĐARDIN

Organiziranje 24 satnog dežurstva tehničko –servisne službe za neometan rad rashladnih uređaja kao i tehničara za brigu o ispravnom radu ostale opreme klizališta u Đardinu.

Organiziranje osoblja za redovan i svakodnevni rad sa posjetiteljima ledenog parka, pružanje info usluga, naplatu ulaznica , izdavanje klizaljki i drugih rekvizita posjetiteljima, čišćenje i održavanje ispravnosti ledene plohe.

Organiziranje redarsko čuvarske službe na klizalištu za potrebe provođenja neometanog i sigurnog rada, kao i noćno dežurstvo za čuvanje opreme i klizališta.

6. RASVJETA KLIZALIŠTA

Ponuditelj je dužan osigurati i postaviti funkcionalnu i dekorativnu LED rasvjetu na klizalištu, koja će osigurati optimalne uvjete za korištenje u večernjim i noćnim satima – reflektori postavljeni duž klizališta, uz ulaz i izlaz na klizalište te projektore za projekcije na ledu.



7. BOŽIĆNA DEKORACIJA

Ponuditelj je dužan s vanjske strane ograde klizališta i ledenih staza postaviti dekorativnu božićnu dekoraciju. Ponuditelj je dužan osigurati i postaviti uz klizalište što više dekorativnih elemenata minimalne visine 1,5m. Osvijetliti krošnje i deblo stabla u parku led rasvjetom.

8. RAZGLASNI SUSTAV NA KLIZALIŠTU

Ponuditelj je dužan osigurati i postaviti (montirati) razglasni sustav koji uključuje zvučnike, monitore, mikrofone i pojačalo, odnosno svu potrebnu audio opremu za pokrivanje cijelog prostora klizališta s ledenim stazama te osigurati tehničku podršku za razglasni sustav tijekom cijelog trajanja klizališta.

9. PRIPREMNI RADOVI

NIVELACIJE PODLOGE

min 900 m² do 1.000 m²

Nivelacija podloge je obavezni postupak koji se treba izvesti zbog neravnina i negativnog nagiba podloge predviđene za postavljanje klizališta. Potrebno je izvršiti nivelaciju drvenim podnicama za šatore ili sličnom opremom s time da nivelirana podloga nema veći otklon pada od 0,2% nagiba radi omogućavanja kvalitetne izvedbe ledene površine.

10. OSTALE OBVEZE

U ostale obveze uključeni su troškovi izrade police osiguranja za posjetitelje i opremu, trošak prijave agenciji ZAMP. Ponuditelj je dužan osigurati i svu, ovdje ne specificiranu opremu, a koja je potrebna za puštanje u rad klizališta i ledenih staza te održavanje njihovih funkcionalnosti tijekom cijelog perioda trajanja.

U Splitu, 25. rujna 2026.
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SPLITA

